

~~~~~

# 工 程 预 算 书

~~~~~

工程名称:图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目

建设单位:百色职业学院

工程造价: 434487.37元

施工单位:

建筑面积:

编制单位:

单方造价:

审核单位:

编制日期: 2021年7月1日

编 制 人:

编制人证号:

审 核 人:

审核人证号:

总 说 明

工程名称：图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目：主要建设内容为形体房。

二、编制范围

图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目施工图范围内的建筑、装饰装修工程和安装工程。

三、编制依据：

（一）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；

（二）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

（三）桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》；

（四）桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

（五）定额人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）文确定；

（六）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）；

（七）桂建质[2006]22号关于印发《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的通知；

（八）本工程的相关设计图及委托方确定的计算范围；

（九）材料采用最新《百色建设工程造价信息》信息价，没有公布的材料价格，参照同期相邻县市和现行信息价。砂、石、钢筋、混凝土、砖等其他主材从百色市采购。

四、其他需要说明的问题

- 1、本工程包含社会保险费。
- 2、本工程含暂列金额。
- 3、本工程采用现浇混凝土。

建设项目预算价汇总表

工程名称:图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目	434487.37		6575.72
1	建安费合计	434487.37		6575.72
2	工程建设其他费合计			
3	预算价合计(1+2)	434487.37		6575.72

表-02

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称:图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
形体室(土建)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:建安劳保费		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
形体室(安装)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:建安劳保费		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:建安劳保费		
6	工程总造价=1+2+3+4+5	434487.37	

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
形体室(土建)							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	389.200			
2	010101003001	挖沟槽土方		8.100			
3	010101004001	挖基坑土方		16.560			
5	010103001002	基础回填		6.820			
6	010103002001	余方弃置		17.800			
		A.3 砌筑工程					
7	010401003001	实心砖墙		61.130			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层		1.440			
9	010501003001	独立基础		4.500			
10	010503001001	基础梁		9.200			
11	010502001001	矩形柱		19.080			
12	010502002001	构造柱		3.740			
13	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.742			
14	010515001002	现浇构件钢筋	t	1.382			
		A.6 金属结构工程					
15	040901010001	高强螺栓	套	40.000			
16	010602001001	钢屋架	t	1.418			
17	010603003001	钢管柱	t	0.684			
18	010606002001	钢檩条	t	3.740			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	2.372			
		A.7 屋面及防水工程					
20	010901002001	型材屋面	m ²	291.150			
		A.9 楼地面工程					
21	011104002001	复合地板	m ²	208.000			
22	011105005001	木质踢脚线	m ²	10.900			
		A.10 墙、柱面工程					

23	011201001001	墙面一般抹灰	m ²	280.500			
24	011201001002	墙面一般抹灰	m ²	307.900			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
25	011407001002	内墙面喷刷涂料	m ²	280.500			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
26	011701002001	外脚手架	m ²	141.120			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:图书馆后空地搭建学前教育专业形体室工程建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
27	011702001001	基础	m ²	4.800			
28	011702001002	基础	m ²	18.000			
29	011702003001	构造柱	m ²	62.400			
30	011702002001	矩形柱	m ²	127.200			
形体室(安装)							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
31	030404017001	成套配电箱安装 落地式	台	1.000			
32	030412001001	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	套	44.000			
33	030404035001	单相暗插座10A 5孔	个	10.000			
34	030411006001	开关跷板暗开关(单控) 三联	个	11.000			
35	040205016001	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 4	m	568.900			
36	040205016002	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	874.470			
37	030411004001	配线	m	100.000			
38	030411001001	混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	240.300			
39	030413002001	凿(压)槽	m	124.100			
40	040806002001	接地母线/避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	144.800			
41	040806002002	接地母线	m	6.230			
42	030409008001	测试板	块	2.000			
43	030409008002	等电位端子箱	块	1.000			

44	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	根	16.000			
45	030409005001	避雷网	m	143.850			
46	030409006001	避雷针	根	4.000			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

表-08